

PRZĘKRÓJ I - I


ETAP I


a STROPODACH	
dachówka	
łaty 4,0 x 5,0	
kontrłaty 4,0 x 5,0	
papa	
deskowanie pełne	
krokiew 12x22 POZ.1.1	
wełna mineralna, Rockwool Rockmin gr.30 cm (18 cm między krokiewiami)	
paroizolacja - folia PE	
płyty G-K gr. 12,5 mm	

c STROP NAD PARTEREM	
warstwa wykończona wg opisu	
gładź cementowa gr.4,0 cm na folii PE	
styropian sprężysty gr.2,0 cm	
strop żelbetowy gr. 24 cm	
łytek cementowo - wapienny	

d POSADZKA NA GRUNCIE	
warstwa wykończona wg opisu	
beton C15/20 (B20) gr.6,0 cm zbrojony przeciwskurczowo i dyktawany	
izolacja - folia PE	
styropian EPS 100 gr.10,0 cm	
izolacja wodoodporna - folia PE	
podkład betonowy, beton C 12/15 (B15) gr.10,0 cm dyktawany w polach 4,0 x 4,0 cm	
piasek zągęszczony warstwami, do gruntu rodzimego	

e ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
łytek mineralny + farba silikonowa	
styropian EPS 80 gr.15 cm	
Porotherm gr. 25 cm	
łytek cem. - wapi.	



INWESTOR	MUZEUM MARYTOLOGICZNE W ZABIKOWIE		
LOKALIZACJA	CHELMNO NAD NEREM - dz nr 398 I, 399 I - ark. mapy 1		
OBIEKT	PAWILON WYSTAWIENICZO - - ADMINISTRACYJNY - ETAP I		
TREŚĆ RYSUNKU	PRZĘKRÓJ I - I		ATRORIUM JM
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT	mgr inż arch. Małgorzata Juchon-Koper	upr.proj. 104/90/Pw	
PROJEKTANT	mgr inż arch. Anna Młka	upr.proj.16/90/Pw	
			NR RYS. 5