

# ETAP II PRZEKRÓJ I - I

a1	STROPODACH
----	------------


dachówka
tęty 4,0 x 5,0
kontrtęty 4,0 x 5,0
papa
deskowanie pełne
krokiw 7x14 POZ.1,4
platew 16x18 POZ.1,6
puszta wentylacyjna 4 cm
wetlina mineralna Rockwool gr.:30 cm (między krokiewiami i platewami)
paronizolacja - folia PE
plyty G-K gr. 12,5 mm
wiąznię słalowy POZ.1,7

d	POSADZKA NA GRUNCIE
---	---------------------

warstwa wykończona wg opisu	
beton C15/20 (B20) gr:6,0 cm zbrojony przeciwskurczeniu i dyfuzji	
izolacja - folia PE	
styropian EPS 100 gr:10,0 cm	
izolacja wodoodporna - folia PE	
podkład betonowy, beton C12/15 (B15) gr:10,0 cm	
dyktowany w polkach 4,0 x 4,0 cm	
plasek zgrzeszczony warstwami, do gruntu rodzinnego	

e	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
---	-------------------

tylnk mineralny + fdba silikonowa	styropian EPS 80 gr.15 cm
Porotherm gr. 25 cm	
tylnk cem. - wap.	



INWESTOR	Muzeum Martyrologiczne w Zabkowicze		
LOKALIZACJA	CHELMOŃ NAD NIEBEJĄ - dz nr 398 f. 399/1 - ark. mapy 1		
OBIĘKT	PAWILON WYSTAWIENNICZO- ADMINISTRACYJNY - ETAP II		ATRIUM JW.
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ I-I		
BRAWA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Miłosz Janeczko-Kopci	upr.proj.104/90/Pw	FAZA PW
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Anna Mika	upr.proj.16/90/Pw	DATA 12.2015
			NR KRS 5