

Przedmiar robót

Projekt zagospodarowania terenu - ścieżki dla zwiedzających, zlokalizowanego w Lesie Rzuchowskim Etap I

Budowa: **gm. Dąbie, działka ewid. nr 961**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budowlane**

Lokalizacja: **gm. Dąbie, działka ewid. nr 961**

Inwestor: **Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
ul. Niezłomnych 2
62-030 Luboń**

Wykonawca: **Pracownia Projektowa ARCHITEKTURA
Bartosz Rusztyk
ul. Krokusowa 3
62-600 Koło**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Projekt zagospodarowania terenu - ścieżki dla zwiedzających, zlokalizowanego w Lesie Rzuchowskim Etap I		
1	Rozdział	Etap I		
1.1	Element	Chodnik betonowy		
1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20`cm	m2	2 269,00
2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5`cm głębokości Krotność=3	m2	2 269,00
3	KNR 231/106/3 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6`cm	m2	2 269,00
4	KNR 911/101/2 (1)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną	m2	2 269,00
5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm	m2	2 269,00
6	KNR 231/308/1	Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna z betonu C8/10 grubości 12`cm	m2	2 269,00
7	KNR 231/308/2	Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, pomniejszenie grubości betonu dolnej warstwy do 5`cm - za każdy dalszy 1`cm Krotność=7	m2	-2 269,00
8	KNR 231/308/3	Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5`cm	m2	2 269,00
9	KNR 231/308/4	Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1`cm Krotność=10	m2	2 269,00
1.2	Element	Trawniki		
10	Kalkulacja własna	Dowóz i zakup ziemi urodzajnej gr. 5`cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		800*0,05		40,000000
		RAZEM:		40,000000
			m3	40,00
11	KNR 221/218/2	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		40.00		40,000000
		RAZEM:		40,000000
			m3	40,00
12	KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III	m2	800,00
1.3	Element	Roboty rozbiórkowe		
13	KNR 231/511/3 (1) analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i płytek betonowych, łącznie z obrzeżem	m2	2 269,00
14	KNR 404/1103/1	Załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowładowczych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2269*0,15		340,350000
		RAZEM:		340,350000
			m3	340,35
15	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowładowczym na odległość 1`km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		340.35		340,350000
		RAZEM:		340,350000
			m3	340,35
16	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1`km ponad 1`km transportu Krotność=4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		340.35		340,350000
		RAZEM:		340,350000
			m3	340,35