

KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych studni na terenie Muzeum Martylogicznego w Żabikowie
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych studni na terenie Muzeum Martylogicznego w Żabikowie						
1	45212314-0	ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE MIEJSC PAMIĘCI				
1.1	45453000-7	ROBOTY REMONTOWE i RENOWACYJNO-KONSERWUJĄCE				
1.1.1		Izolacje				
1	KNR-W 4-01 d.1. 0104-02 1.1	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³	9,4*1,6*1 = 15,040		
2	KNR-W 4-01 d.1. 0603-02 1.1	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem - oczyszczenie podłoża - zagruntowanie podłoża emulsją asfaltową izolacyjną - ułożenie powłoki z lepiku asfaltowego na gorąco	m ²	9,4*1,6 = 15,040		
3	KNR-W 4-01 d.1. 0105-02 1.1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	poz.1 = 15,040		
1.1.1		Elewacje				
2						
4	KNR AT-08 d.1. 0110-02 1.2	Usuwanie graffiti środkami antigrffiti - z tynków zewnętrznych cementowych	m ²	31,9-15,07 = 16,830		
5	KNR-W 4-01 d.1. 0722-03 1.2	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach	m ²	poz.4 = 16,830		
6	KNR-W 4-01 d.1. 0728-06 1.2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych - ościeżnice i gzymsy	m ²	1,65+4,93 = 6,580		
7	KNR AT-08 d.1. 0105-03 1.2	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - ręcznie na powierzchniach porowatych - dwukrotne naniesienie ręcznie impregnatu do ochrony przed graffiti - rozżarcie zacieków i smug	m ²	poz.4+poz.6 = 23,410		
8	KNR-W 4-01 d.1. 0507-05 z.sz.2. 1.2 3. 9909-01/4 analogia	Wyłożenie dachówką karpiówką podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² - rozbiórka uszkodzonych i ułożenie nowych dachówek - dwa rzędy na murku po obwodzie studni	m	9,4		
9	KNR-W 4-01 d.1. 0212-05 1.2	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie schodów i progu wejściowego	m ³	1,3		
10	KNR-W 4-01 d.1. 0203-10 1.2	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m ³	poz.9 = 1,300		
11	KNR-W 4-01 d.1. 0214-04 1.2	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-25	m ³	poz.10 = 1,300		
12	KNR 4-04 1101-02 d.1. 02 1.2	Transport gruzu i ziemi z terenu rozbiórki na odległość do 1 km - ręczny załadunek i wyładunek	m ³	poz.9 = 1,300		
13	KNR 4-04 1101-05 d.1. 05 1.2	Jw., lecz dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³	poz.12 = 1,300		
14	MP z 10.09. 2013 poz.729 1.2 Tabela L w.834 i 876	Opłata za korzystanie ze środowiska w 2014r. - odpady nie zawierające substancji niebezpiecznych: - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (wykonawca przekazuje odpady wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/składowania - odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa)	m ³	poz.12 = 1,300		
15	KNR-W 4-01 d.1. 1212-06 1.2	Krata drzewiowa prosta - Oczyszczenie powierzchni krat z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkobanie tłuszczącej się farby. . Malowanie - lakier asfalt.czarny-p/rdzewny	m ²	5,4		
16	KNR 2-02 1611-01 d.1. 01 1.2	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.	4		
17	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 d.1. z.sz.5.15 1.2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,6,7,8)				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: