

KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych basenu p.poż. na terenie Muzeum Martylogicznego w Żabikowie
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych basenu p.poż. na terenie Muzeum Martylogicznego w Żabikowie						
1	45212314-0	ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE MIEJSC PAMIĘCI				
1.1	45453000-7	ROBOTY REMONTOWE i RENOWACYJNO-KONSERWUJĄCE				
1.1.1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR-W 4-01 0212-01	Basen p.poż. - rozbiórka dna i ścian z cokolikiem	m ³	68,719		
d.1.1.1						
2	KNR-W 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z niecki basenu	m ³	poz.1 = 68,719		
d.1.1.1						
3	KNR-W 4-01 0212-02	Rozbiórka terenowych schodów betonowych	m ³	1,2		
d.1.1.1						
4	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	4,8		
d.1.1.1						
5	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	9		
d.1.1.1						
6	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu i ziemi z terenu rozbiórki na odległość do 1 km - ręczny załadunek i wyładunek	m ³	poz.2+poz.3+poz.4*0,05+poz.5*0,02*0,006 = 70,160		
d.1.1.1						
7	KNR 4-04 1101-05	Jw., lecz dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³	poz.6 = 70,160		
d.1.1.1						
8	MP z 10.09. 2013 poz.729 Tabela L w.834 i 876	Opłata za korzystanie ze środowiska w 2014r. - odpady nie zawierające substancji niebezpiecznych: - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (wykonawca przekazuje odpady wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/składowania - odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa)	m ³	poz.6 = 70,160		
d.1.1.1						
1.1.2		Roboty montażowe				
9	KNR 2-31 0308-01 analogia	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm - Ułożenie płyty betonowej basenu p.poż - dno i ściany z cokolikiem z betonu wodoszczelnego B-30, w tym: 1. Ustawienie prowadnic i deskowań. 2. Wyrównanie oraz zwilżenie podłoża. 3. Ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji podłużnych i poprzecznych. 4. Rozścielenie i zagęszczenie betonu w poszczególnych warstwach. 5. Wykończenie powierzchni betonu. 6. Pielęgnacja nawierzchni przez rozścielenie warstwy piasku i polewanie wodą. 7. Oczyszczenie szczelin podłużnych i poprzecznych oraz wypełnienie ich masą zalewową.	m ²	poz.1/0,15 = 458,127		
d.1.1.2						
10	KNR 2-31 0308-03 + KNR 2-31 0308-04	Jw., lecz warstwa górna o grubości 3 cm	m ²	poz.9 = 458,127		
d.1.1.2						
11	KNR-W 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych o średnicy 8 mm	kg	1223		
d.1.1.2						
12	KNR-W 4-01 1212-06 analogia	Drabina stalowa - zejście na dno zbiornika p.poż. - Oczyszczenie powierzchni drabiny z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkobanie łuszczącej się farby. . Malowanie - lakier asfalt.czarny-p/rdzewny	m ²	4*0,6 = 2,400		
d.1.1.2						
13	KNR 2-21 0605-05	Schody z betonu żwirowego	m ³	poz.3 = 1,200		
d.1.1.2						
14	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	16,8		
d.1.1.2						
15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	poz.14*0,2*0,125 = 0,420		
d.1.1.2						
16	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	poz.14 = 16,800		
d.1.1.2						
17	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. III-IV	m ²	6,1		
d.1.1.2						

KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych basenu p.poż. na terenie Muzeum Martylogicznego w Żabikowie
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.1. 1.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	poz.17 = 6,100		
19 d.1. 1.2	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	poz.17 = 6,100		
20 d.1. 1.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - skarpy i powierzchnie w rejonie zbiornika p.poż	m ²	140		
21 d.1. 1.2	KNR 2-23 0403-03	Ogrodzenia basenu - barierki zabezpieczające stalowe wys. ~1,1m, na słupkach z rur bez wypełnienia, malowane, farba chlorokauczukowa zielona ciemna RAL-6005	m	25,2*2+ 15,2*2 = 80,800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: